



**elektro
inwest
projekt**

Zakład projektowania
i usług inwestycyjnych

ELEKTROINWESTPROJEKT
Bartłomiej Maj

ul. Bohaterów Westerplatte 9
28-100 Busko-Zdrój
606 449 412

elektroinwestprojekt@gmail.com
www.elektroinwestprojekt.pl

Faza opracowania:

Egzemplarz:

1

Przedmiar robót

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa budynku garażowego z sześcioma boksami garażowymi na pojazdy (karetki) oraz budowa pomieszczenia dekontaminacji pojazdów w związku z COVID-19.

Numerы ewidencyjne działek:

dz. nr. ew. 26/22, ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko - Zdrój

Nazwa i adres Inwestora:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

ul. Bohaterów Warszawy 67

28-100 Busko - Zdrój

Branża:

Instalacje elektryczne

Projektował:

Numer uprawnień:

Podpis:

mgr inż. Bartłomiej Maj

Data:

06.2021 r.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa budynku garażowego z sześcioma boksami garażowymi na pojazdy (karetki) oraz budowa pomieszczenia dekontaminacji pojazdów w związku z COVID-19.					
1	45311000-0	Instalacja elektryczna			
1.1	45317300-5	Tablice rozdzielcze			
1	KNR-W 5-08 d.1.1 0404-03	Montaż rozdzielnic RN 2x12 - mocowanie natynkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 5-10 d.1.1 0601-13	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 5-08 d.1.1 0813-04	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm ²)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 5-08 d.1.1 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
1.2		Aparatura modułowa tablic			
5	KNR-W 5-08 d.1.2 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik FR303/63	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08 d.1.2 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - sygnalizator L303	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08 d.1.2 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadmiarowo prądowy z członem różnicowym P312 B16	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-08 d.1.2 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadmiarowo prądowy z członem różnicowym P312 B10	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3	45311100-1	Przewody			
9	KNR-W 4-03 d.1.3 1007-07	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm	otw.		
		7	otw.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR-W 5-08 d.1.3 0101-03	Montaż uchwytów pod kanały instalacyjne układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		192	m	192.000	
				RAZEM	192.000
11	KNR-W 5-08 d.1.3 0110-01	Kanały instalacyjne Rury RL16 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		192	m	192.000	
				RAZEM	192.000
12	KNR-W 5-08 d.1.3 0209-05	Przewód kabelkowy YDYżo 3x1,5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach	m		
		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
13	KNR-W 5-08 d.1.3 0209-05	Przewód kabelkowy YDYżo 4x1,5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR-W 5-08 d.1.3 0209-05	Przewód kabelkowy YDYżo 3x2,5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
1.4	45311200-2	Oprawy			
15	KNR-W 5-08 d.1.4 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane - ilość mocowań 4	kpl.		
		17	kpl.	17.000	
				RAZEM	17.000
16	KNR-W 5-08 d.1.4 0504-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED szczelnych	kpl.		
		17	kpl.	17.000	
				RAZEM	17.000
1.5	45311200-2	Osprzęt			
17	KNR-W 5-08 d.1.5 0304-01	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych	szt.		
		9	szt.	9.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 5-08 d.1.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych 7	szt. szt.	RAZEM 7.000	9.000 7.000
19	KNR-W 5-08 d.1.5 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych z uziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych 19	szt. szt.	RAZEM 19.000	19.000 19.000
20	KNR-W 5-08 d.1.5 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych natynkowych 12	szt. szt.	RAZEM 12.000	12.000 12.000
21	KNR-W 4-03 d.1.5 0901-10	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm ² w puszkach i odgłęźnikach n.t. i p.t. 84	kpl. kpl.	RAZEM 84.000	84.000 84.000
1.6	45311200-2	Pomiary			
22	KNR-W 5-08 d.1.6 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 3	pomiar pomiar	3.000 RAZEM	3.000 3.000
23	KNR-W 5-08 d.1.6 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 6	pomiar pomiar	6.000 RAZEM	6.000 6.000
24	KNR-W 5-08 d.1.6 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej 36	pomiar pomiar	36.000 RAZEM	36.000 36.000
25	KNR-W 5-08 d.1.6 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego 6	pomiar pomiar	6.000 RAZEM	6.000 6.000